



GMINA MORZESZCZYN

83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

Centrala tel. +48 58 536-27-19 lub 24, fax +48 58 536-27-92

e-mail: urząd@morzeszczyn.pl

Morzeszczyn, dnia 27.02.2017 r.

IN. 271.ZP-1.2017

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **Budowa windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Morzeszczynie**

Zamawiający Gmina Morzeszczyn działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami.) wyjaśnia treść SIWZ odpowiadając na pytanie przesłane dnia 23.02.2017 r.

PYTANIE 1

Prosimy o podanie standardu wykończenia windy osobowej, w tym przede wszystkim materiału z którego mają być wykonane ściany, sufit, podłoga, drzwi kabiny oraz drzwi przystankowe. Jest to bardzo ważne ze względu na różnice cenowe pomiędzy stosowaniem konkretnego materiału np. stali lakierowanej, stali nierdzewnej, a tym bardziej jeżeli wymaga się stosowania przeszkleń.

Odp. 1

Wykończenie windy standardowe . Wykonanie ze stali zwykłej lakierowanej, ściany przeszklone , szyby jednostronie przyciemiane /widoczność od wewnątrz, zewnątrz windy brak widoczności/

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wyrazi na umieszczenie siłownika po przeciwnej stronie niż przedstawiono to na Rysunku 2 Winda ZS 2017? Uważamy, że ze względów estetycznych siłownik powinien być umieszczony po stronie ściany budynku. Wpływie to jedynie zmianę kierunku otwarcia drzwi, które również otwierałyby się w kierunku ściany budynku.

Odp. 2

Ponieważ na poziomie parteru nie będzie drzwi , więc jeśli jest to technologicznie uzasadnione to Zamawiający dopuszcza na umieszczenie siłownika po przeciwnej stronie.

PYTANIE 3

W przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, występuje szereg prac niezwiązanych bezpośrednio z dobudową szybu windowego np. malowanie ścian i sufitów w budynku, dostawa drzwi aluminiowych przeszklonych D1. Prosimy o potwierdzenie że zakres tych prac jest również przedmiotem zamówienia.

Odp. 3

Zakres tych prac jest również przedmiotem zamówienia . Są to prace do wykonania w obrębie szybu windowego , a dot. min. wykonania wiatrołapu zamkniętego drzwiami przesklonymi , wykucia ościeżnic w ścianach które należałoby pomalować w całości a nie tylko w części wykutej itp.

PYTANIE 4

Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej, na którą powołują się zapisy w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (rys. A-1.0, 2.0, K-1.0, 1.4, 1.5, 2.0, 3.0 oraz zestawienie stolarki) lub nawet o udostępnienie pełnej dokumentacji rysunkowej dotyczącej przetargu (m.in. architektura i konstrukcja) .

Odp. 4

Zamawiający udostępnia dokumentację dot. architektury i konstrukcji wykonanej na całe zamierzenie budowlane jakim była **NADBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MORZESZCZYNI** , przy czym zakres do wykonania jak w przedmiarze i na rys. 1 , 2 oraz rysunku elewacji . Dokumentacja udostępniona zostanie na stronie BIP UG Morzeszczyn od dnia 27.02.2017 r.

PYTANIE 5

Zamawiający wymaga zastosowania dźwigu zgodnego z wytycznymi PN EN 81.2, co wskazuje na zastosowanie dźwigu z napędem hydraulicznym. Prosimy o podanie lokalizacji pomieszczenia maszynowni dla dźwigu hydraulicznego lub ewentualnie wskazanie miejsca (wewnątrz budynku) gdzie można będzie umieścić zamkniętą szafę stalową ze sterowaniem i agregatem o orientacyjnych wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 1100 x 600 x 2200 mm.

Odp. 5

Pomieszczenie maszynowni zaplanować w części przyziemia jak na rys. A.1.0. po prawej stronie patrząc na drzwi do windy 115,5 cm (wewnątrz budynku) .


WÓJT GMINY
Piotr Laniecki