

## Obmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont istniejącej drogi gminnej w miejscowości Kierwałd, dz. nr 90 gm. Morzeszczyn</b>		
1	Element	<b>Remont drogi</b>	m2	
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości Krotność=5,00		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
4	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
5	KNR 231/104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia Krotność=5,00		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
6	KNR 231/106/3 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
7	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000
8	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne - obsypanie płyt gruntem z zagęszczeniem wokół płyt (grunt z korytowania)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	droga	550*2*1	1 100,0000	
			RAZEM: 1 100,0000	m2 1 100.000
9	KNR 231/1408/1	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, Żwirowanie nawierzchni ręczne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		550*3,5	1 925,0000	
			RAZEM: 1 925,0000	m2 1 925.000

Remont istniejącej drogi gminnej w  
miejscowości Kierwałd, dz. nr 90 gm.  
Morzeszczyn