


OBRĘB BIELSK

PAS DROGOWY  
DZ. NR 19

TEREN  
DZ. NR 29/3

IST. BUD. NA DZ. NR 29/3



p.p.60,00m n.p.m.

Rzędna terenu	66,60	66,79		67,40	67,40	67,40
Rzędna osi	64,95	65,13		65,72	65,74	65,75
Zagłębienie osi przewodu	1,65	1,66		1,68	1,66	1,65
Spadek, średnica, materiał		Ø40 PE	i=2,7%		Ø40 PE	i=0,3%
Odległość	0,00	6,50	13,50	28,00	36,00	39,00

W24

Bud

OZNACZENIA:

 proj. przyłącze wody

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE "WODNIK"  
83-110 Tczew ul. Obr. Westerplatte 24

NAZWA OPRACOWANIA	Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn” - etap I i II.	DATA 09/2012
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny przyłącza wody do zabud. na dz. nr 29/3 obręb Bielsk. Odc. "W24" - "Bud".	SKALA 1:100/1000
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. R. Piaskowska POM/0237/PWOS/09	NR RYS. 38
SPRAWDZIŁ	inż. W. Szymański 1625/Gd/84	