

Przedmiar robót

Obiekt Modernizacja drogi transportu rolnego nr 227011G we wsi Kierwałd
Kod CPV 45100000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233280-5, 45233000-0, 45400000-1
Budowa Gmina Morzeszczyn, Kierwałd, dz. 27/2
Inwestor Gmina Morzeszczyn ul. 22-go Lipca 4 83-132 Morzeszczyn

Sporządził mgr inż. Michał Sadowski

Tczew 12.01.2015r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja drogi transportu rolnego nr 227011G we wsi Kierwałd

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Droga 227011G na działce 27/2		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,098
2	KNR 2-31 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - WYRÓWNANIE RÓWNIARKĄ CAŁEGO ODCINKA	m2	4.392,000
3	KNR 2-31 0107/01	D-04.04.02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - PRZYJĘTO WYRÓWNANIE NA 30% GRUBOŚĆ 5CM 4392*0,3*0,05	m3	65,880
				razem	m3
4	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.392,000
5	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 7	m2	4.392,000
6	KNR 2-31 0201/01	D-04.04.02	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym	m2	1.098,000
7	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY	km	1,098

Modernizacja drogi transportu rolnego nr 227011G we wsi Kierwałd

Nr	Opis robót
1	Droga 227011G na działce 27/2